



Προϋπολογισμός Μελέτης
Διαχωρισμός μη επιλέξιμων δαπανών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΙΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΩΝ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Τεμ.)			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (διαχωρισμός)		
		Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ		Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
A/A	ΤΣΕ 1 - ΑΘ3 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΝΤΗ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 18,5kW πλήρης	1	0	1	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 18,5kW	1	0	1	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN80, PN16	1	0	1	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN80	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 18,5kW	1	0	1	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού γεώτρησης DN80	1	0	1	640,00	640,00	0,00	640,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		39.590,00	0,00	39.590,00
A/A	ΤΣΕ 2 - ΑΘ6 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 30kW πλήρης	1	0	1	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 30kW	1	0	1	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN80, PN16	1	0	1	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN80	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 30kW	1	0	1	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού γεώτρησης DN80	1	0	1	640,00	640,00	0,00	640,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		42.950,00	0,00	42.950,00
A/A	ΤΣΕ 3 - ΑΘ8 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 15kW πλήρης	1	0	1	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 15kW	1	0	1	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN65, PN16	1	0	1	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN65	1	0	1	720,00	720,00	0,00	720,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 15kW	1	0	1	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού γεώτρησης DN65	1	0	1	560,00	560,00	0,00	560,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		38.430,00	0,00	38.430,00
A/A	ΤΣΕ 4 - ΑΘ7 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΙΚΑΜΠΙΑ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 20kW πλήρης	1	0	1	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέ- ξιμες	Μη Επιλέ- ξιμες	ΣΥΝ ΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
4	Ρυθμιστής στροφών 20kW	1	0	1	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN100	1	0	1	980,00	980,00	0,00	980,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 20kW	1	0	1	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού γεώτρησης DN100	1	0	1	670,00	670,00	0,00	670,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		41.150,00	0,00	41.150,00
A/A	ΤΣΕ 5 - ΑΘ20 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 7,5kW πλήρης	1	0	1	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 7,5kW	1	0	1	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN65, PN16	1	0	1	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
10	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
11	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
12	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
13	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN65	1	0	1	720,00	720,00	0,00	720,00
14	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
15	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 7,5kW	1	0	1	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
16	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού γεώτρησης DN65	1	0	1	560,00	560,00	0,00	560,00
	Μερικό Σύνολο	16	0	16		38.100,00	0,00	38.100,00
A/A	ΤΣΕ 6 - ΑΘ17 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣΙΑΡΙ							
1	Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 18,5kW πλήρης	1	0	1	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 18,5kW	1	0	1	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) αντλιοστασίου	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
8	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN100	1	0	1	980,00	980,00	0,00	980,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού αντλιοστασίου 18,5kW	1	0	1	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού αντλιοστασίου DN100	1	0	1	670,00	670,00	0,00	670,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		40.080,00	0,00	40.080,00
A/A	ΤΣΕ 7 - ΑΘ16 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΚ. ΛΙΘΑΡΙ							
1	Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 18,5kW πλήρης	1	0	1	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 18,5kW	1	0	1	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) αντλιοστασίου	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN80, PN16	1	0	1	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
8	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN80	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού αντλιοστασίου 18,5kW	1	0	1	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού αντλιοστασίου DN80	1	0	1	640,00	640,00	0,00	640,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		38.790,00	0,00	38.790,00
A/A	ΤΣΕ 8 - ΑΘ18 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ							
1	Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 18,5kW πλήρης	1	0	1	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 18,5kW	1	0	1	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) αντλιοστασίου	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
8	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN100	1	0	1	980,00	980,00	0,00	980,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού αντλιοστασίου 18,5kW	1	0	1	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού αντλιοστασίου DN100	1	0	1	670,00	670,00	0,00	670,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		39.280,00	0,00	39.280,00
A/A	ΤΣΕ 9 - ΑΘ19 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ							
1	Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 15kW πλήρης	1	0	1	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 15kW	1	0	1	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) αντλιοστασίου	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
8	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
9	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
10	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
11	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ DN100	1	0	1	980,00	980,00	0,00	980,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού αντλιοστασίου 15kW	1	0	1	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού αντλιοστασίου DN100	1	0	1	670,00	670,00	0,00	670,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		38.750,00	0,00	38.750,00
A/A	ΤΣΕ 10 - ΑΘ21 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ							
1	Πίνακας αυτοματισμού δεξαμενής πλήρης	1	0	1	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) δεξαμενής	1	0	1	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
5	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
6	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
7	Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών δεξαμενής	1	0	1	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
8	Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ηλ. Ενέργειας	1	0	1	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9	Αυτόματη Δικλείδα PRV ελέγχου στάθμης DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
10	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ 10	1	0	1	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
11	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
12	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού δεξαμενής	1	0	1	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
13	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού ΤΣΕ 10	1	0	1	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	Μερικό Σύνολο	13	0	13		51.860,00	0,00	51.860,00
A/A	ΤΣΕ 11 - ΑΘ22 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΚΑΛΥΒΙΖΕΣ							
1	Πίνακας αυτοματισμού δεξαμενής πλήρης	1	0	1	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) δεξαμενής	1	0	1	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN50, PN16	1	0	1	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
5	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
6	Μετρητής στάθμης δεξαμενής	1	0	1	870,00	870,00	0,00	870,00
7	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
8	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
9	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
10	Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών δεξαμενής	1	0	1	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
11	Αυτόματη Δικλείδα PRV ελέγχου στάθμης DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
12	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ 11	1	0	1	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
13	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
14	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού δεξαμενής	1	0	1	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
15	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού ΤΣΕ 11	1	0	1	900,00	900,00	0,00	900,00
	Μερικό Σύνολο	15	0	15		51.670,00	0,00	51.670,00
A/A	ΤΣΕ 12 - ΑΘ23 - ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΠΗΓΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ							
1	Πίνακας αυτοματισμού δεξαμενής πλήρης	1	0	1	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) δεξαμενής	1	0	1	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN80, PN16	1	0	1	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
5	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
6	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN150, PN16	2	0	2	4.990,00	9.980,00	0,00	9.980,00
7	Αισθητήριο πίεσης	2	0	2	520,00	1.040,00	0,00	1.040,00
8	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
9	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
10	Αυτόματη Δικλείδα PRV ελέγχου στάθμης DN150, PN16	2	0	2	6.470,00	12.940,00	0,00	12.940,00
11	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ 12	1	0	1	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
12	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
13	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού δεξαμενής	1	0	1	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
14	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού ΤΣΕ 12	1	0	1	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00
	Μερικό Σύνολο	17	0	17		68.570,00	0,00	68.570,00
A/A	ΤΣΕ 13 - ΤΣΕ47 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΒΛΑΣΗ ΣΧΙΝΟΥ							
1	Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	Πίνακας ισχύος γεώτρησης 10kW πλήρης	1	0	1	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3	Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4	Ρυθμιστής στροφών 10kW	1	0	1	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
5	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) γεώτρησης	1	0	1	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00
6	Επικοινωνιακή διάταξη ΤΣΕ	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
7	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN50, PN16	1	0	1	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
8	Μετρητής παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος DN100, PN16	1	0	1	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
9	Μετρητής στάθμης γεώτρησης	1	0	1	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
10	Αισθητήριο πίεσης	1	0	1	520,00	520,00	0,00	520,00
11	Ανιχνευτής κίνησης	1	0	1	450,00	450,00	0,00	450,00
12	Διακόπτης ροής	1	0	1	760,00	760,00	0,00	760,00
13	Υδραυλικός εξοπλισμός ΤΣΕ 13	1	0	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ	1	0	1	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
15	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός ηλ/κου εξοπλισμού γεώτρησης 10kW	1	0	1	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
16	Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδραυλικού εξοπλισμού ΤΣΕ 13	1	0	1	700,00	700,00	0,00	700,00
	Μερικό Σύνολο	16	0	16		42.240,00	0,00	42.240,00
A/A	ΣΔΠ 1 - ΣΧΙΝΟΣ 1N - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN100, PN16	1	0	1	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN100	1	0	1	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	880,00	880,00	0,00	880,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		31.910,00	0,00	31.910,00
A/A	ΣΔΠ 2 - ΣΧΙΝΟΣ 2N - ΑΛΜΥΡΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέ- ξιμες	Μη Επιλέ- ξιμες	ΣΥΝ ΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 3 - ΣΤΡΑΒΑ 1 - ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN100, PN16	1	0	1	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN100	1	0	1	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	880,00	880,00	0,00	880,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		31.910,00	0,00	31.910,00
A/A	ΣΔΠ 4 - ΣΤΡΑΒΑ 2 - ΠΕΡΙΤΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 5 - ΣΤΡΑΒΑ 3 - ΣΤΡΑΒΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 6 - ΣΤΡΑΒΑ 4 - ΠΑΡΑΛΙΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN50, PN16	1	0	1	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN50, PN16	1	0	1	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN50	1	0	1	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	740,00	740,00	0,00	740,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		28.230,00	0,00	28.230,00
A/A	ΣΔΠ 7 - ΒΟΥΛΙΑΓΡΜΕΝΗ 1 - ΜΑΚΡΥΛΟΪ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN100, PN16	1	0	1	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN100	1	0	1	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	880,00	880,00	0,00	880,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		31.910,00	0,00	31.910,00
A/A	ΣΔΠ 8 - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2 - ΗΡΑΙΟ							

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN50, PN16	1	0	1	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN50, PN16	1	0	1	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN50	1	0	1	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	740,00	740,00	0,00	740,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		28.230,00	0,00	28.230,00
A/A	ΣΔΠ 9 - ΠΕΡΑΧΩΡΑ 1 - Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN100, PN16	1	0	1	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN100	1	0	1	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	880,00	880,00	0,00	880,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		31.910,00	0,00	31.910,00
A/A	ΣΔΠ 10 - ΠΕΡΑΧΩΡΑ 2 - ΕΙΣΟΔΟΣ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN100, PN16	1	0	1	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN100, PN16	1	0	1	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN100	1	0	1	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	880,00	880,00	0,00	880,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN100	1	0	1	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		31.910,00	0,00	31.910,00
A/A	ΣΔΠ 11 - ΙΣΘΜΙΑ 1 - Ε.Ο.. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 12 - ΙΣΘΜΙΑ 2 - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 13 - ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1 - ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 14 - ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2 - ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ. Θ.							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 15 - ΚΑΛΑΜΑΚΙ 3 - ΚΑΝΑΡΗ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN50, PN16	1	0	1	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN50, PN16	1	0	1	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN50	1	0	1	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	740,00	740,00	0,00	740,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN50	1	0	1	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		28.230,00	0,00	28.230,00
A/A	ΣΔΠ 16 - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 1Ν - ΤΣΟΠΑ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΣΔΠ 17 - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 2Ν - ΕΚΑΝ							
1	Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) Online μέτρησης παροχής και 2 πιέσεων με επικοινωνιακό εξοπλισμό	1	0	1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	Μετρητής Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας DN80, PN16	1	0	1	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	1	0	1	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	1	0	1	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΣΔΠ DN80	1	0	1	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
6	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	810,00	810,00	0,00	810,00
7	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ DN80	1	0	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Μερικό Σύνολο	7	0	7		30.240,00	0,00	30.240,00
A/A	ΤΣΕΔΚ DN40							
1	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN40	0	54	54	425,00	0,00	22.950,00	22.950,00
2	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	54	0	54	9.800,00	529.200,00	0,00	529.200,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN50, PN16	54	0	54	4.120,00	222.480,00	0,00	222.480,00
4	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΔΚ DN40	44	10	54	920,00	40.480,00	9.200,00	49.680,00
5	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΤΣΕΔΚ DN40	54	0	54	520,00	28.080,00	0,00	28.080,00
6	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΔΚ DN40	52	1,61	54	2.180,00	114.210,20	3.509,80	117.720,00
	Μερικό Σύνολο	258,39	66	324		934.450,20	35.659,80	970.110,00
A/A	ΤΣΕΔΚ DN80							
1	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN80	0	2	2	2.170,00	0,00	4.340,00	4.340,00
2	Ηλεκτρονική διάταξη εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης	2	0	2	9.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3	Αυτόματη Πιεζοθραυστική Δικλείδα PRV, DN80, PN16	2	0	2	4.840,00	9.680,00	0,00	9.680,00
4	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΔΚ DN80	1,5	0,5	2	1.510,00	2.265,00	755,00	3.020,00

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέξιμες	Μη Επιλέξιμες	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
5	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΤΣΕΔΚ DN80	2	0	2	590,00	1.180,00	0,00	1.180,00
6	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΔΚ DN80	1,65	0,35	2	2.370,00	3.910,50	829,50	4.740,00
	Μερικό Σύνολο	9,15	3	12		36.635,50	5.924,50	42.560,00
A/A	ΤΣΕΚ DN40							
1	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN40	0	168	168	425,00	0,00	71.400,00	71.400,00
2	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΚ DN40	0	168	168	780,00	0,00	131.040,00	131.040,00
3	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN40	0	168	168	600,00	0,00	100.800,00	100.800,00
4	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN40	0	168	168	65,00	0,00	10.920,00	10.920,00
	Μερικό Σύνολο	0	672	672		0,00	314.160,00	314.160,00
A/A	ΤΣΕΚ DN80							
1	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN80	0	2	2	2.170,00	0,00	4.340,00	4.340,00
2	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΚ DN80	0	2	2	1.270,00	0,00	2.540,00	2.540,00
3	Ερμάριο εγκατάστασης υδραυλικού και ηλ/κού εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN80	0	2	2	670,00	0,00	1.340,00	1.340,00
4	Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN80	0	2	2	430,00	0,00	860,00	860,00
	Μερικό Σύνολο	0	8	8		0,00	9.080,00	9.080,00
A/A	ΤΣΕΚ DN15-DN25							
1	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN15	800	0	800	207,00	165.600,00	0,00	165.600,00
2	Μετρητής κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό DN25	200	0	200	262,00	52.400,00	0,00	52.400,00
3	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΚ DN15	800	0	800	22,00	17.600,00	0,00	17.600,00
4	Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕΚ DN25	200	0	200	47,00	9.400,00	0,00	9.400,00
5	Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN15	800	0	800	34,00	27.200,00	0,00	27.200,00
6	Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕΚ DN25	200	0	200	46,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	Μερικό Σύνολο	3000	0	3000		281.400,00	0,00	281.400,00
A/A	ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ							
1	Αναμεταδότης δεδομένων με παρελκόμενα σύνδεσης	100	0	100	440,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2	Συγκεντρωτής δεδομένων με παρελκόμενα σύνδεσης	10	0	10	3.780,00	37.800,00	0,00	37.800,00
3	Εγκατάσταση - προγραμματισμός αναμεταδότη δεδομένων	100	0	100	145,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4	Εγκατάσταση - προγραμματισμός συγκεντρωτή δεδομένων	10	0	10	870,00	8.700,00	0,00	8.700,00
	Μερικό Σύνολο	220	0	220		105.000,00	0,00	105.000,00
A/A	ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ							
1	Φορητή διάταξη λήψης των ενδείξεων κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και τοπικό λογισμικό	4	0	4	7.600,00	30.400,00	0,00	30.400,00
2	Φορητή διάταξη λήψης των ενδείξεων κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και τοπικό λογισμικό για κινούμενο όχημα	2	0	2	14.700,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3	Φορητή διάταξη ελέγχου καταλληλότητας νερού	1	0	1	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4	Ακουστικό γαιόφωνο	1	0	1	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
5	Ψηφιακός συσχετιστής	1	0	1	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
	Μερικό Σύνολο	9	0	9		137.400,00	0,00	137.400,00
A/A	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ							
1	Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού	1	0	1	69.700,00	69.700,00	0,00	69.700,00
2	Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης	1	0	1	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00
3	Λογισμικό τηλεμετρίας μεγάλων καταναλωτών	0	1	1	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
4	Λογισμικό διαχείρισης μετρητών κατανάλωσης	1	0	1	59.800,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5	Εφαρμογή διαχείρισης μετρήσεων καταναλωτών	1	0	1	66.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00
6	Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης δικτύων	1	0	1	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00
7	Λογισμικό συντήρησης δικτύου και καταγραφής βλαβών	1	0	1	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
	Μερικό Σύνολο	6	1	7		368.600,00	45.600,00	414.200,00
A/A	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
1	Δοκιμαστική λειτουργία του Συνολικού Συστήματος	1	0	1	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
2	Εκπαίδευση	1	0	1	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3	Τεκμηρίωση	1	0	1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Ετήσια συντήρηση συστήματος τηλεμετρίας	0	3	3	74.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	Μερικό Σύνολο	3	3	6		71.000,00	222.000,00	293.000,00
	Γενικό Σύνολο					3.022.345,70	632.424,30	3.654.770,00
	Φ.Π.Α. 24%					725.362,97	151.781,83	877.144,80
	Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ					3.747.708,67	784.206,13	4.531.914,80

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Επιλέ- ξιμες	Μη Επιλέ- ξιμες	ΣΥΝ ΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	Επιλέξιμη δαπάνη	Μη επιλέξιμη δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ)
-----	----------	-----------------	-----------------------	------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΟΥ
Χημικός ΠΕ