ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΗΚΟΤΟΜΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κλάδος	1													
Αρ. Φρεατίου	**Α/Σ**	**Φ1.11**	**Φ1.10**	**Φ1.9**	**Φ1.8**	**Φ1.7**	**Φ1.6**	**Φ1.5**	**Φ1.4**	**Φ1.3**	**Φ1.2**	**Φ1.1**		**Σύνολα**
Μήκος έως επόμενο φρεάτιο	21,00	30,00	28,00	40,00	40,00	45,00	45,00	33,00	33,00	35,00	30,00			**380,00**
Κλίση αγωγού έως επόμενο φρεάτιο	1,5%	1,5%	2,2%	2,2%	2,2%	1,5%	1,5%	4,9%	4,9%	7,5%	5,0%			
Δεξ αγωγού έως επόμενο φρεάτιο	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160			
Υψόμετρο Εδάφους βάσει αποτύπωσης 2010	1,98	2,27	2,60	3,29	4,28	5,29	5,82	6,36	7,94	9,55	12,13	13,71		
Βάθος άνω μέρους αγωγού από σημερινό έδαφος	2,13	2,11	1,99	2,06	2,17	2,30	2,15	2,06	2,02	2,02	1,97	2,05		
Υψόμετρο Πυθμένα αγωγού	-0,35	-0,04	0,42	1,03	1,91	2,79	3,47	4,14	5,76	7,38	10,00	11,50		
Υψόμετρο Πυθμένα σκάμματος	-0,45	-0,14	0,32	0,93	1,81	2,69	3,37	4,04	5,66	7,28	9,90	11,40		
Βάθος σκάμματος	2,43	2,41	2,29	2,36	2,47	2,60	2,45	2,32	2,28	2,28	2,23	2,31		
Πλάτος σκάμματος	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		
Πάχος αμμου διάστρωσης	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
Πάχος επίχωσης	1,98	1,96	1,84	1,91	2,02	2,15	2,00	1,91	1,87	1,87	1,82	1,90		
Εκσκαφή (m^3)	35,54	49,25	45,51	67,59	70,95	79,58	75,17	50,10	49,63	52,03	44,95	0,00		**620,31**
Αμμος (m^3)	6,15	8,79	8,20	11,72	11,72	13,19	12,28	8,49	8,49	9,01	7,72	0,00		**105,77**
Επίχωση (m^3)	28,92	39,80	36,69	54,99	58,35	65,41	61,63	41,18	40,70	42,56	36,83	0,00		**468,29**
Αποκατάσταση ασφαλτικών (m^2)	14,70	21,00	19,60	28,00	28,00	31,50	31,50	21,78	21,78	23,10	19,80	0,00		**260,76**

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ

Μήκη σωλήνων (m)	
DN 200 mm	204,00
DN 160 mm	176,00
Σύνολο	380,00

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, 14/ 10/ 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, 17/ 10/ 2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΤΑΣΟΣ Κ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ